Viladomy Zahořany **Popis dodávky - FÁZE : 2.** **Výměry po objektech**

Popis	Dopl. popis	MJ	fáze	1A	1B	1C	1D	2A	2B	2C	2D
SP1 vč. přesunu hmot	bez panelů a plov.podlahy	M2	2.	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0
SP2 vč. přesunu hmot	bez panelů a keram.dl.	M2	2.	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5
SP3 vč. přesunu hmot	bez panelů a nátěru Izoban	M2	2.	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8
Omítky vnitřní vápenné štukové	v přízemí	M2	2.	302,0	298,0	298,0	302,0	302,0	298,0	298,0	302,0
SP1,2,3,4,5-Mazanina přípl.za strž.povrchu-8cm		M3	2.	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Izol pr. vlhk. stud. V nátěr penetrační		M2	2.	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0
Izol pr. vlhk. vodor. pásy přitavením		M2	2.	135,0	135,0	135,0	135,0	135,0	135,0	135,0	135,0
Lak asfalt. Penetral		T	2.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pás těž asf Bitagit		M2	2.	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5
Pás těž asf Foalbit Al S 40		M2	2.	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5
Izol proti vodě přesun hmot výš -12m		%	2.	2,91%	2,91%	2,91%	2,91%	2,91%	2,91%	2,91%	2,91%
Schod. vnitřní -provizorní		KUS	2.	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Parapety vnitřní		KS	2.	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
jímka dešťové vody	PE ,3m3	KPT	2.	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
jímka dešťové vody-usazení	doprava,napojení	KPT	2.	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
rozvody vody	přízemí	KPT	2.	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
rozvody kanalizace	přízemí	KPT	2.	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Stavební přípomoce pro ZTI		%	2.	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
Vnitřní plynovod		KPL	2.	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Kotelna, rozvod potrubí, armatury, otop.tělesa...	přízemí+kotel	KPT	2.	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Stavební přípomoce pro ÚT		%	2.	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
Silnoproud, slaboproud - bez osvětl. těles	přízemí	KPT	2.	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Stavební přípomoci pro el.		%	2.	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
Zařízení staveniště		%	2.	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4