Viladomy Zahořany Popis dodávky - FÁZE : 3. **Výměry po objektech**

Popis	Dopl. popis	MJ	fáze	1A	1B	1C	1D	2A	2B	2C	2D
Příčka SDK skladby S1 vč. Izolace - tl. 100	skladba dle projektu	M2	3.	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Příčka SDK skladby S2 vč. Izolace - tl. 125	skladba dle projektu	M2	3.	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
Omítky vnitřní vápenné štukové	v patře	M2	3.	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0
Podhled SDK strop pokoje - rovný	S3 skladba dle projektu	M2	3.	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0
Podhled SDK strop koupelny - rovný	S4 skladba dle projektu	M2	3.	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Podhled SDK strop pokoje - šikmý	S5 skladba dle projektu	M2	3.	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Předstěna SDK svislá, 1,2m	po obvodě,pod šikminou	M2	3.	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Podhled SDK strop koupelny - šikmý	S6 skladba dle projektu	M2	3.	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
revizní otvor pod střechu ve stropě	600x600	ks	3.	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
SP 4,5 - Mazanina beton prostý B20 -8cm		M3	3.	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2
SP4,5 - Výztuž mazanin sítě svařované KARI		T	3.	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
SP4,5 - Izolace kročejová Etafoam 5mm		M2	3.	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
rozvody vody	patro	KPT	3.	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
rozvody kanalizace	patro	KPT	3.	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Kotelna, rozvod potrubí, armatury, otop.tělesa…	patro	KPT	3.	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Silnoproud, slaboproud - bez osvětl. těles	patro	KPT	3.	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0