Viladomy Zahořany Popis dodávky - FÁZE : 4. **Výměry po objektech**

Popis	Dopl. popis	MJ	fáze	1A	1B	1C	1D	2A	2B	2C	2D
Malba vnitřní Primalex + malba SDK		M2	4.	520,0	523,5	523,5	520,0	520,0	523,5	523,5	520,0
SP2,5-Keramická dlažba, mater.300,-Kč/m2		M2	4.	39,6	39,6	39,6	39,6	39,6	39,6	39,6	39,6
Keramický obklad, při ceně mater.300,-Kč/m2	bez obkl. u kuchyň.linky	M2	4.	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0
Keramický sokl, při ceně mater.300,-Kč/m2	v = 0,08 m	M	4.	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0
Ukončovací lišta PVC k obkladům		M	4.	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0
SP1-Plovoucí podlaha,jen m.č.1.3	cena mater. 350Kč	M2	4.	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0
stěkra pod plov.podlahou		M2	4.	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0
SP1-Stěnová začišťovací lišta - plov.podlaham.č.1.3		M	4.	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0
koberec podkladový lepený,m.č.2.1;2.2;2.3;2.4	cena mater. 150Kč	M2	4.	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0
Podlahy z dlaždic přesun hmot v -24m		%	4.	0,88	1,17	6,22	0,53	6,22	6,22	6,22	6,22
Podlahy vlysové přesun hmot výš -24m		%	4.	0,33	0,68	1,16	0,96	1,16	1,16	1,16	1,16
Schodiště vnitřní - dřevěné samonosné, buk		KUS	4.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Dveře vnitřní jednokř. plné 600x1970		KS	4.	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Dveře vnitřní jednokř. plné, proskl.2/3 800/1970		KS	4.	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Dveře vnitřní dvoukř., proskl. 1450x1970		KS	4.	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Prah dl. 62, š. 10 - D+M		KS	4.	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Prah dl. 82, š. 10 - D+M		KS	4.	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Prah dl. 142, š. 10 - D+M		KS	4.	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Montáž dveří		%	4.	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
Kce truhlářské přesun hmot v -12m		%	4.	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
Stavební přípomoci		KPT	4.	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Zařizovací předměty vč. baterií a osazení	Jika	KPT	4.	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
úklid domu před předáním		KPL	4.	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0